



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. n.° 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"



PROVINCIA VINCITRICE
DEL PREMIO
Edizione 2016
Città Verde d'Italia

OGGETTO:

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 4 E
78 MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

allegato

5

N. Protocollo

data 30/09/2020
###

aggiornamento

scala

FIGURE PROFESSIONALI

VISTI

**Il Responsabile Unico
del Procedimento**

Ing. Gaetano ALVANO

Il Progettista

Ing. Claudio CATANIA

Approvato con Parere Tecnico n.° 20
del 22/12/2020 Registro del III Settore
"Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"

Procedimento

Il Responsabile Unico del
Ing. Gaetano ALVANO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A.P.04	Dismissione di barriera di sicurezza compreso lo smontaggio, accatastamento in loco, sfilamento paletti con l'ausilio di apposito mezzo meccanico, caricamento e relativo trasporto ... altresì la sistemazione di eventuali zone di terreno rimaneggiate a causa dello sfilamento ed ogni altro onere connesso.							
	S.P. 4							
	intervento n. 1 - Km. 8+700 lato SX		34,000			34,000		
			43,000			43,000		
	intervento n. 1 - Km. 8+700 lato DX		81,000			81,000		
			32,000			32,000		
	intervento n. 2 - Km. 2+390 - lato SX		164,000			164,000		
	intervento n. 3 - Km. 1+910 - lati DX e SX	2,000	450,000			900,000		
	SOMMANO ml					1'254,000	2,04	2'558,16
2 06.05.01.001	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative							
	S.P. 78							
	intervento n. 8 - Km. 4+200 - lato SX		100,000			100,000		
	intervento n. 9 - Km. 4+600 lato SX		57,000			57,000		
	lato DX		45,000			45,000		
	intervento n. 10 - Km. 4+700 - lato SX		52,000			52,000		
	intervento n. 11 - Km. 5+100 - lato SX		230,000			230,000		
	intervento n. 12 - Km. 5+400 - lato SX		63,000			63,000		
	intervento n. 13 - lato Km.6+000 lato SX		83,000			83,000		
	SOMMANO m					630,000	50,14	31'588,20
3 06.05.01.003	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o							
	A RIPORTARE							34'146,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'146,36
	curve ... ipia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative							
	SP 4							
	intervento n. 1 - Km. 8+700 lato SX		38,000			38,000		
			43,000			43,000		
	lato DX		16,000			16,000		
	intervento n. 2 - Km. 2+390 - lato SX		164,000			164,000		
	intervento n. 3 - Km. 1+910 - lati DX e SX	2,000	450,000			900,000		
	S.P. 78							
	intervento 1 - Km. 0+700 - lato DX		48,500			48,500		
	intervento 2 - Km. 0+800 - lato DX		34,400			34,400		
			132,000			132,000		
	intervento n. 3 - Km. 1+100 - lato DX		96,500			96,500		
	intervento n. 4 - Km. 1+250 - lato Dx		185,000			185,000		
	intervento n. 5 - Km. 1+500 - lato DX		47,000			47,000		
	intervento n. 6 - Km. 1+600 - lato DX		53,000			53,000		
	intervento n. 7 - Km. 2+400 - lato DX		172,000			172,000		
	SOMMANO m					1'929,400	99,04	191'087,78
4 06.05.01.006	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... menti complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative							
	SP 4							
	intervento n. 1 - Km. 8+700 lato DX		81,000			81,000		
			16,000			16,000		
	SOMMANO m					97,000	161,79	15'693,63
5 26.01.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.							
	A RIPORTARE							240'927,77

COMMITTENTE:

