


	<p align="center">LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. n.° 15/2015)</p> <p align="center">già Provincia Regionale di Enna</p> <p align="center">SETTORE III - "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"</p>	 <p>PROVINCIA VINCITRICE DEL PREMIO Edizione 2006 categoria Province d'Italia</p>	
<p>OGGETTO:</p>	<p align="center">LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 4 E 78 MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA</p>		
<p align="center">STIMA INCIDENZA MANODOPERA</p>		<p>allegato</p> <p align="center">7</p>	
<p>N. Protocollo</p>	<p>data <u>30/09/2020</u> ###</p>	<p>aggiornamento</p>	<p>scala</p>
<p>FIGURE PROFESSIONALI</p>	<p align="center">VISTI</p>		
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento</p>			
<p>Ing. Gaetano ALVANO</p>			
<p>Il Progettista</p>			
<p>Ing. Claudio CATANIA</p>			
	<p>Approvato con Parere Tecnico n.° _____ del _____ Registro del III Settore "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici"</p> <p>Procedimento</p> <p align="right">Il Responsabile Unico del Ing. Gaetano ALVANO</p> 		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 06.05.01.001	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative SOMMANO m	630,000	50,14	31'588,20	4'333,90	13,720
2 06.05.01.003	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative SOMMANO m	1'929,400	99,04	191'087,78	15'936,72	8,340
3 06.05.01.006	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... menti complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative SOMMANO m	97,000	161,79	15'693,63	1'001,25	6,380
4 26.01.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. SOMMANO cad	4,000	47,16	188,64	3,75	1,990
5 26.01.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. SOMMANO cad	40,000	1,18	47,20	7,51	15,920
6 26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SOMMANO cad	6,000	62,47	374,82	9,41	2,510
7 A.P.04	Dismissione di barriera di sicurezza compreso lo smontaggio, accatastamento in loco, sfilamento paletti con l'ausilio di apposito mezzo meccanico, caricamento e relativo trasporto ... altresì la sistemazione di eventuali zone di terreno rimaneggiate a causa dello sfilamento ed ogni altro onere connesso. SOMMANO ml	1'254,000	2,04	2'558,16	2'558,16	100,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			241'538,43	23'850,70	9,874
	A R I P O R T A R E			241'538,43	23'850,70	

COMMITTENTE: